

ПРЕДМЕР ПРЕСМЕТКА ЗА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАС.РАЧА

Ред.бр.	НАДВОРЕШНИ РАБОТИ				
1	Набавка, транспорт и монтажа на бекатон плочки со тампонски слој од 15см	м2	35.40		
2	Изработка на настешница над влезна врата	бр.	1.00		
	ПРЕГРАДНИ СИДОВИ				
3	Набавка, транспорт и монтажа на преградни сидови со д=12.5см, изведен на системска потконструкција, двострано обложен со двослојни гипскартонски плочи со д=12,5мм, исполна со минерална волна д=50мм, со двофазна обработка на споевите и обработка на надворешни ивици со аголни лајсни	м2	26.10		
	СТОЛАРИЈА				
4	Влезна врата 200 x 95	бр.	1.00		
5	Внатрешни врати 200 x 80	бр.	2.00		
6	Внатрешни врати 200 x 90	бр.	1.00		
	ВКУПНО				
	САНИТАРИЈА				
7	Детска ВЦ шоља со казанче	бр.	2.00		
8	ВЦ шоља стандардна со казанче	бр.	1.00		
9	Детски умивалник	бр.	2.00		
10	Инсталации (водовод и канализација)	бр.	1.00		
11	Умивалник	бр.	1.00		
12	ел.инсталации (сијалични места, пекинувачи и др.ел.инсталација)	бр.	5.00		
	ВКУПНО:				
	ПОДОПОЛАГАЧКИ РАБОТИ				
13	Набавка и монтажа на ламинат I - ва класа д=10мм на филц со комплет опшивање со странични лајсни	м2	40.57		
	ВКУПНО:				
14	Глетовање на внатрешни сидови	м2	139.8		
15	молерисување со УВ врска на внатрешни сидови	м2	139.8		
16	Молерисување на тавани	м2	75		
	ВКУПНО:				
17	Набавка и монтажа на плочки во ВЦ и кујна	м2	26.4		

ВКУПНО (без ДДВ):

0.00

ДДВ

0.00

ВКУПНО СО ДДВ

0.00